



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบล  
วังอ่าง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝาย  
น้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง งบประมาณ ๙๔๘,๕๐๐ บาท  
(เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล  
ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนตล เอื้อบำรุงเกียรติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๙๔๘,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย สูง ๒ เมตร ผนังข้าง สูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒๗) ขุดลอกห้วยบริเวณหน้าฝาย สภาพเดิมกว้าง ๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากกว้าง ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งดินขุด ถมดินบริเวณข้างฝาย จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๘๘๖,๓๗๖.๖๑ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบัดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นประธานกรรมการ
- นางสาวอุไรโรจน์ แสล์ประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นกรรมการ
- นายธนยศ เทพยศ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นกรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยป่าพลอยขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 13 เมตร (ตามแบบ มข.2527)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณห้วยป่าพลอย หมู่ที่ 6 บ้านควนมิตร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แผ่นที่ 1/1

| ลำดับที่                                     | รายการ                             | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $F_N$ | ราคากลาง   |
|--|------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------|--------------------|------------|
| 1  | งานดินซุด                          | ลบ.ม  | 47.95 | 20.04        | 960.91     | 1.3716 | 27.48              | 1,317.98   |
| 2  | งานดินถม                           | ลบ.ม  | 120   | 127.94       | 15,352.80  | 1.3716 | 175.48             | 21,057.90  |
| 3  | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก               |       |       |              | -          |        |                    | -          |
|  | - งานคอนกรีตโครงสร้าง              | ลบ.ม  | 96.19 | 2,916.19     | 280,508.76 | 1.3716 | 3999.85            | 384,745.81 |
|  | - งานเหล็กเสริม                    |       |       |              | -          |        |                    | -          |
|  | เหล็ก RB6                          | กก.   | 63    | 35.79        | 2,254.77   | 1.3716 | 49.08              | 3,092.64   |
|  | เหล็ก DB12                         | กก.   | 5,106 | 35.79        | 182,743.74 | 1.3716 | 49.08              | 250,651.31 |
|  | ลวดผูกเหล็ก                        | กก.   | 155   | 64.17        | 9,946.35   | 1.3716 | 88.01              | 13,642.41  |
| 4  | งานไม้เนื้อแข็ง                    |       |       |              | -          |        |                    | -          |
|  | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" x 3.50 ม. | ลบ.ฟ. | 43.00 | 575.70       | 24,755.10  | 1.3716 | 789.63             | 33,954.09  |
|  | ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" x 4.00 ม.     | ลบ.ฟ. | 30.00 | 575.70       | 17,271.00  | 1.3716 | 789.63             | 23,688.90  |
|  | ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" x 4.00 ม. | ลบ.ฟ. | 57.00 | 575.70       | 32,814.90  | 1.3716 | 789.63             | 45,008.91  |
| 5  | งานขุดลอก                          |       |       |              | -          |        |                    | -          |
|  | - งานขุดลอก                        | ลบ.ม. | 3,180 | 25.04        | 79,627.20  | 1.3716 | 34.34              | 109,216.66 |
| รวม  |                                    |       |       |              |            |        |                    | 886,376.61 |
| *ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร คิดเป็นเงิน |                                    |       |       |              |            |        |                    | 886,376.61 |

ตัวอักษร (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน = 646,235.53 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน = 1.3716

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 371/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ


(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอุไรโรจน์ แสลับประเสริฐ)

(นายธนายศ เทพยศ)