



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.สายโรจรมศาลามีชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังอ่าง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๖๑๔,๘๐๙ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จุดที่ ๑ ดำเนินการโดยเรียงกล่องแกเบียล ขนาดกล่อง ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘ เมตร ลึก ๕ เมตร พร้อมบรรจุหินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๕ เซนติเมตร
จุดที่ ๒ ดำเนินการโดยเรียงกล่องแกเบียล ขนาดกล่อง ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘ เมตร ลึก ๔ เมตร พร้อมบรรจุหินใหญ่ ขนาด ๑๕ - ๒๕ เซนติเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๗๔,๘๔๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นางอัจฉรา จันทร์มุณี ตำแหน่ง ปลัด อบต.วังอ่าง เป็นประธานกรรมการ
 - นายสุเมธ บุญสุนิต ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ
 - นายศรีณยู เพ็ชรสงฆ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ -

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างที่ ๓๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายโรงเรียนศาลามีชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังอ่าง อำเภอเชอวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้พิจารณาและกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายโรงเรียนศาลามีชัย หมู่ที่ ๓ ตำบลวังอ่าง อำเภอเชอวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางเป็นเงิน ๕๗๔,๘๔๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)


จึงนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางของโครงการ หากเห็นชอบด้วยเห็นควรลงนามในเอกสารที่เสนอมานี้ พร้อมทั้งได้แนบเอกสารราคากลางมาด้วยแล้ว และเห็นควรแจ้งฝ่ายพัสดุเพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นางอัจฉรา จันทร์มณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรัณยู เพ็ชรสงฆ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

-  -



(นางสุภาณี สุวรรณธนู)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


พ.ศ. ๒๕๖๔

-  -


(นายกุลวิสต์ วิเศษยิ่ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(ลงชื่อ)



(นายดิเรก หนุสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายโรงมศาลามีชัย

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงมศาลามีชัย หมู่ที่ 3 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	-งานปรับพื้นที่	งาน	1	19,000	19,000.00	1.3984	26569.60	26,569.60
2	-งานเรียงกล่อง Gabions	กล่อง	147	2,667.18	392,076.12	1.3984	3729.79	548,279.24
	ขนาด 1.00X1.50X1.00 ม.							
รวม								574,848.84
คิดเป็นเงิน								574,848.00


ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน-)

*ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	411,076.12	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธุ์)	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3984	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 352/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางอัจฉรา จันทร์มณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสินธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรีญู เพ็ชรสงฆ์)

รายการประมาณการค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย

ส่วนราชการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
โครงการ	ซ่อมแซมโหล่ทางถนน คลด.สายโรงเรียนศาลาสามชัย
ปริมาณงาน	งานวางกล่ของ Gabions ขนาด กว้าง 1.00 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 1.00 ม. จำนวน 147 กล่ของ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ใช้ราคามันเฉลี่ยที่อำเภอเมือง 29.50 บาท

1. กล่ของลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา.....ซม.(Gabions.....cm. Thick)

1.1 ขนาดกล่ของลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่(Gabions size)....1.00.....ม. x...1.50.....ม. x....1.00.....ม.1.00.....ม.

ค่ากล่ของลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่ของ	=	1,122.64 บาท/กล่ของ	[1]
ค่าขนส่ง 60 กม. (น้ำหนักกล่ของ=12 กก) 0.012 ตัน/กล่ของ	=	148.71 บาท	[2]
ค่าถักกล่ของ ประเภท ดัดตั้ง (คิด35%) 1.00 กล่ของ @	=	392.92 บาท/กล่ของ	[3=1x30%]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,517.34 บาท/กล่ของ	
ค่าจ้างต้นทุน กล่ของลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	=	<u>1,517.34</u> บาท/กล่ของ	[1]+[2]+[3]

1.2 ทินสำหรับบรรจุในกล่องขวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (Gabions)

ค่าวัสดุหินใหญ่จากแหล่ง (ขนาด...0.15-0.25...ม.)						
ค่าขนส่ง 49 กม.				[1]	250.00 บาท/ลบม.	
รวม				[2]	170.33 บาท/ลบม.	(จากตารางหน้าม. 10 ล้อ)
หินเรียง [3]	x	1.28		[3]	420.33 บาท/ลบม.	
ค่าแรงเรียงหิน				[4]	538.02 บาท/ลบม.	
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ				[5]	224.38 บาท/ลบม.	(จากตารางค่าแรง)
ค่าใช้จ่ายรวม				[6]	4.16 บาท/ลบม.	(จากตารางค่าแรง)
ค่างานต้นทวน				[7]	766.56 บาท/ลบม.	
					766.56 บาท/ลบม.	
- กล่องขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. = 1.50 ลบ.ม./กล่อง					1,149.84 บาท/กล่อง	

รวมค่าต้นทุนงานกล่องแกเบียงพร้อมเรียงหิน 1.1+1.2

= 2,667.18 บาท/กล่อง

2. งานปรับพื้นที่

ค่าเครื่องจักร (แบ็คโฮ) 8 ชั่วโมง	2,000 บาท/ชม.
ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล ไป-กลับ	3,000.00 บาท
รวมค่าต้นทุนงานปรับพื้นที่	19,000 บาท